

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Prace montażowe Systemu Sygnalizacji Pożaru oraz Zasysania</b>			
1 d.1	KNR 4-03 1003-16	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 25 mm 40	otw. otw.	 40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
2 d.1	KNR 4-03 1004-16	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr. rury do 25 mm 24	otw. otw.	 24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
3 d.1	KNR 4-03 1004-16	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr. rury do 25 mm 4	otw. otw.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
4 d.1	KNR 5-08 0803-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm 1400	szt. szt.	 1400.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1400.000</b>
5 d.1	KNR 5-08 0809-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach. 700	szt. szt.	 700.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>700.000</b>
6 d.1	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły 2000	m m	 2000.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2000.000</b>
7 d.1	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 3500	m m	 3500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3500.000</b>
8 d.1	KNR 5-08 0803-03	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie objętości do 0.1 dm3 186	szt. szt.	 186.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>186.000</b>
9 d.1	KNR 5-08 0809-03	Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 w gotowych ślepych otworach 186	szt. szt.	 186.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>186.000</b>
10 d.1	KNR 5-08 0705-07	Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 100 mm 130	m m	 130.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.000</b>
11 d.1	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 357	m m	 357.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>357.000</b>
12 d.1	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 200	m m	 200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
13 d.1	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 15	m m	 15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
14 d.1	kalk. własna kalk. własna	HILTI 1	m m	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15 d.1	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur 200	m m	 200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
16 d.1	KNR AL-01 0114-01	Montaż obudowy o wielkości do 1 HE 38	szt. szt.	 38.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
17 d.1	KNR AL-01 0102-05	Montaż modułowej centrali alarmowej do 128 linii dozorowych 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18 d.1	KNR AL-01 0109-02	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
19 d.1	KNR AL-01 0403-03	Montaż gniazd pożarowych z izolatorem zwarć do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		211	szt.	211.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>211.000</b>
20	KNR AL-01 d.1 0401-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu	szt.		
		211	szt.	211.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>211.000</b>
21	KNR AL-01 d.1 0404-05	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - dodatkowe wewnętrzne wskaźniki zadziałania w wyk. konwencjonalnym w uprzednio zainst. gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem	szt.		
		40	szt.	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
22	KNR AL-01 d.1 0402-03	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk z izolatorem zwarć	szt.		
		29	szt.	29.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
23	KNR AL-01 d.1 0108-02	Montaż sygnalizatora optycznego wewnętrznego (lampy błyskowej)	szt.		
		38	szt.	38.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
24	KNR AL-01 d.1 0113-03	Montaż modułu do 4 adresów	szt.		
		21	szt.	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
25	KNR AL-01 d.1 0112-02	Montaż zasilacza	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
26	KNR 5-15 d.1 0608-02	Montaż elektroztrzymaczy z wierceniem otworów na konstrukcji	szt.		
		30	szt.	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
27	KNR AL-01 d.1 0101-01	Montaż central sterujących	szt.		
		10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
28	KNR AL-01 d.1 0604-08	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 1024 elementów liniowych	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>2</b>		<b>System Oddymiania Klatek Schodowych</b>			
29	kalk. własna d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż systemu oddymiania klatek schodowych	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>