

USZCZEGÓLWIONY ZAKRES WYKONANIA ROBÓT

Oferent powinien przewidzieć następujący zakres prac:

- Wykonanie wpięć w zewnętrzną sieć wodociągową będącą własnością IPD Sp. z o.o. przy pomocy odejścia siodłowego Dy 160/90 z zasuwą DN80;
- Wykonanie przyłącza wody do budynku F przy pomocy rur Dy90 PE100 PN10 (SDR17) i odtworzeniem terenów zewnętrznych (część przyłącza zlokalizowaną wewnątrz hali zabezpieczyć ppoż. lub wykonać przejście z rury PE na stal 1,5 m przed budynkiem);
- Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyłącza wody;
- Wykonanie wewnętrznej instalacji rurowej z rur i kształtek stalowych ocynkowanych, Zamawiający dopuszcza wykonanie wewnętrznej instalacji przy pomocy rur stalowych zaciskanych dopuszczonych do zastosowań w instalacjach hydrantowych;
- Montaż kompletnych, certyfikowanych hydrantów wewnętrznych HW-52 z węzłem płasko składanym oraz niezbędnej armatury (hydranty zamykane na klucz);
- Oznakowanie hydrantów zgodnie z PN;
- Wykonanie niezbędnych testów i prób instalacji potwierdzonych protokołami (m.in.: badanie szczelności, pomiary ciśnienia, pomiary wydajności, badanie wody);
- Opomiarowanie instalacji hydrantowej;
- Montaż filtra siatkowego i zaworu antyskażeniowego;
- Użyte do wykonania instalacji materiały oraz sposób prowadzenia robót muszą odpowiadać warunkom technicznym i przepisom BHP;
- Opracowanie dokumentacji powykonawczej (wersja elektroniczna + 1 egzemplarz wersji papierowej);

Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów producentów innych niż wskazano w dokumentacji projektowej z zachowaniem parametrów jakie mają one spełniać.

Ponadto zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania.