




ŚCIANA FRONTOWA



ŚCIANA TYLNA



ŚCIANA BOCZNA



ŚCIANA BOCZNA

ZESTAWIENIE STALU

POZ	NR ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GRUBOK STALU	LICZBA SZTUK POZ	DL. RAZEM [m]	MAŁA, JEDN [kg/m]	MAŁA, 1 ELEM. MAŁA, RAZEM [kg]
1	1	□ 100x100x4	4200	S235	4	16.80	11.90	49.98
2	2	□ 100x100x4	2080	S235	2	4.16	11.90	24.75
3	3	□ 100x100x4	3000	S235	2	6.00	11.90	35.70
4	4	□ 100x100x4	1000	S235	2	2.00	11.90	23.80
5	5	□ 100x100x4	2550	S235	1	2.55	11.90	30.35
6	6	□ 100x100x4	7625	S235	4	30.50	11.90	362.95
7	7	□ 100x100x4	2875	S235	1	2.88	11.90	34.21
8	8	□ 100x100x4	3125	S235	4	12.50	11.90	148.75
9	9	□ 100x100x4	1950	S235	1	1.95	11.90	23.21
10	10	□ 100x100x4	2050	S235	1	2.05	11.90	24.40
OGÓŁEM								968.49
NADDATEK NA SPOINY: 2%								19.37
NADDATEK NA NIERÓWNOŚCI: 2%								19.37
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 20%								193.7
RAZEM:								1200.93

KONSTRUKCJA
58-160 Świebodzice; ul. Gen. Andersa 15

temat: Przebudowa fragmentu budynku przy ul. Uczniowskiej 34 w Wobrzyszu

inwestor: "INVEST-PARK DEVELOPMENT" Sp. z o.o. ul. Uczniowska 16; 58-306 Wobrzysch

projektant: mgr inż. Jacek Stosiak

tytuł rysunku: KONSTRUKCJA TRACING MAGAZYNOWY

data: 06.2023

stan: PB.

1:50

3